PROPUESTA TÉCNICA

Monitoreo de Caudales LoRaWAN - Valle de Colchagua

1. Esquema de Solución (Arquitectura)



El sistema utiliza telemetría radar de alta frecuencia para la medición de nivel sin contacto, transmitiendo vía LoRaWAN privada hacia la red Starlink del cliente.

2. Comparativa de Tecnologías

Opción A: Industrial Pro
Inversión: 45.0 UF

- Radar EM410-RDL (60GHz)
- Gateway UG67 (IP67)
- Configuración vía NFC

Opción B: Estándar
Inversión: 28.0 UF

- Ultrasónico LDDS75
- Gateway LPS8v2
- Ideal para validación

3. Hoja de Ruta de Implementación

Hito	Actividad	Plazo
HITO 0	Staging: Pruebas en laboratorio	2-3 días
HITO 1	Red Core: Instalación de Gateways	5 días
HITO 2	Despliegue: Montaje y calibración	7 días
HITO 3	Cloud QA: Integración AWS Billing	5 días